

# Camion con braccio gru /polipo



## RISCHI

- Urti contro ostacoli durante le manovre
- Caduta materiale dall'alto
- Investimento di persone o cose
- Ribaltamento
- Rumore
- Polveri
- Vibrazioni
- Cadute e scivolamento in fase di salita e discesa

## DPI

Da usare sia in manovra della gru che a terra:

- Calzature antinfortunistiche S3
- Casco
- Guanti (se necessari in funzione dell'operazione che si sta svolgendo)
- Otoprotettori
- Indumenti alta visibilità
- Mascherina antipolvere (se la lavorazione produce polveri)